



beton C20/25

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

3. Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeżnicy, parapety w świetle konstrukcji.

4. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg opisu na rysunkach.

PROJEKT:	Dobre bo loklane II		
OBIEKT:	Budowa budynku usługowego - rękodzielnia nr 1		
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA		
LOKALIZACJA:	dz. 292/259 k.m. 4 Maciejów		
INWESTOR:	Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy"		
NAZWA RYS.:	RZUT FUNDAMENTÓW		
FUNKCJA	Imię i nazwisko	Data	Podpis
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Andrzej Tatarek 321/08/DUW	28.02.2022	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Tomasz Ogrodowiak OPL/0528/POOK/09	28.02.2022	



skala:

1:50

nr rys.:

K-01

nr str.: